Systemdatenblatt

020021

W1-E Nachträgliche Abdichtung mit rissüberbrückender MDS (mineralischer Untergrund)

Vorarbeiten

- **Kanten und Außenecken brechen**
- **Abzudichtende Flächen reinigen**

W1-E Nachträgliche Außenabdichtung

*** Grundposition

- **Grundierung mit Spezialgrundierung (Kiesol MB)**

  Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

*** Grundposition

- **Haftbrücke / Zwischenabdichtung auftragen**

  Ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke
  Remmers WP Sulfatex <0430>

- **Untergrundegalisierung**

  Ca. 8,5 kg/m² bei 5 mm Schichtdicke
  Remmers WP DS Levell <0426>

- **Mineralische Dichtungskehle herstellen**

  Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
  Remmers WP DS Levell <0426>

- **Kratzspachtelung mit rissüberbrückender MDS**

  Abhängig vom Untergrund,
  ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Abdichtung mit rissüberbrückender MDS bei W1-E**

  Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
  Remmers MB 2K <3014>

- **Perimeterdämmung mit rissüberbrückender MDS verkleben**

  Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrunds, Plattendicke und Auftragsverfahren.
  Ca. 3,5 - 4,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

  1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

  4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

  0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>