Mehrfamilienhaus, Osnabrück



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Mehrfamilienhäuser
- **Fläche**
  35 m²
- **Objektadresse**
  , Osnabrück
- **Datum / Fertigstellung**
  2020
- **Auftraggeber**
  Privater Bauherr
- **Verarbeiter**
  ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Fachvertreter**
  Detlef Brinkmann
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Das Objekt ist ein Mehrfamilienhaus im Raum Osnabrück mit bewohntem Keller. Der feuchte Keller musste abgedichtet werden.

Problemstellung

Der Keller wies Feuchtigkeits- und Schimmelbildung auf. Um die Schäden langfristig zu beheben, wurde eine Außenabdichtung aufgetragen. Für die Sanierung wurden Baugruben ausgeschachtet und das Bruchsteinmauerwerk freigelegt. Nachdem einige Fehlstellen aufgemauert wurden, wurde das Mauerwerk egalisiert, um einen optimalen Untergrund für die Abdichtung zu schaffen. Um auch den Spritzwasserschutz zu erneuern, wurde die Flächenabdichtung bis zur Oberkante des Sockels aufgetragen.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Kiesol

Art. Nr. 1810



› WP Sulfatex

Art. Nr. 0430



› WP DS Levell

Art. Nr. 0426



› MB 2K

Art. Nr. 3014



› BIT 1K [basic]

Art. Nr. 0872



Impressionen



©



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/15744