Leidsche Rijn Centrum, Utrecht/Niederlande



© Leidsche Rijn Centrum Leidsche Rijn Centrum

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Abdichtung - Neubauten mit Bodenkontakt , Abdichtung
- **Objekttyp**
  Einzelhandel / Verkaufsräume , Büro- und Verwaltungsgebäude , Gewerbliche Gebäude , Mehrfamilienhäuser
- **Objektadresse**
  , 3541 DA Utrecht
- **Datum / Fertigstellung**
  2016
- **Auftraggeber**
  Gemeente Utrecht, Stadskantoor
- **Planer**
  Hurks group
- **Verarbeiter**
  Marc Bohle Gevelwerken B.V.
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Zwischen A2 und Grauwaart liegt das Viertel Leidsche Rijn der Gemeinde Utrecht in den Niederlanden. In einer mediterranen Atmosphäre mit Boulevards und Promenaden wird das Leidsche Rijn Centrum zum Herzen des Viertels. Nette Geschäfte, ein Food-Markt, gemütliche Plätze mit Terrassen, Cafés und Restaurants und kulturelle Einrichtungen sind gleich um die Ecke.

Problemstellung

Die Neubauten des Leidsche Rijn Centrum mussten gegen Feuchteeintritte abgedichtet werden. Große Flächen sollten in kurzer Zeit fertig werden. Pro Tag wurden 50-60 Gebinde MB 2K auf der Baustelle verarbeitet. Am Ende der Arbeiten waren ca. 5 km Falznähte, 1,5 km Gussnähte und rund 4.000 Konuslücken abgedichten worden.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› Kiesol

Art. Nr. 1810



› MB 2K

Art. Nr. 3014



Impressionen



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/9104