Kellerabdichtung, Osnabrück



© Remmers Gruppe AG Remmers Gruppe AG

Referenzkenndaten

- **Baumaßnahme**
  Abdichtung - Nachträglich mit Bodenkontakt ,
  Abdichtung - Restaurierung von Mauerwerk
- **Objekttyp**
  Mehrfamilienhäuser
- **Objektadresse**
  , 49076 Osnabrück
- **Datum / Fertigstellung**
  2021
- **Auftraggeber**
  Privater Bauherr
- **Verarbeiter**
  ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Fachvertreter**
  Detlef Brinkmann
- **Besichtigung möglich?**
  Nein

Beschreibung

Der Keller eines Osnabrücker Mehrfamilienhauses erhielt eine Komplettsanierung. Unter anderem wurde auf der ca. 100 Quadratmeter großen Fläche eine neue Innenabdichtung verarbeitet.

Problemstellung

Das Mauerkwerk des Kellers wurde nachträglich vor feuchtebedingten Schäden geschützt. Die Kellerwände erhielten zunächst eine Grundierung gegen rückseitig einwirkende Feuchtigkeit. Anschließend wurde der Keller mittels Dichtungsschlämme vor Druckwasser bewahrt, ehe die Fläche neu verputzt wurde.

Eingesetzte Produktsysteme / Größen

› WP RH rapid
Art. Nr. 1010



› Kiesol
Art. Nr. 1810



› WP Sulfatex
Art. Nr. 0430



› SP Levell
Art. Nr. 0401



› SP Prep
Art. Nr. 0400



› SP Top White
Art. Nr. 0402




Impressionen



©



©



©



©

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.remmers.com/de/referenceDetail/34752